

# Architect-expert Paul De Maesschalck

B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - [pdm@arcopolo.com](mailto:pdm@arcopolo.com) - [www.arcopolo.com](http://www.arcopolo.com)  
BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677

## Gedetailleerde meetstaat D

2016.1335

3 augustus 2017

Opdrachtgever

Verbouwen van een woning  
Lierselei, 36  
2390 Oostmalle

Dhrn Aswin Dejaifve & Tom Vissers  
Lierselei, 36  
2390 Oostmalle

<u>Omschrijving</u>	<u>Lengte</u>	<u>Breedte</u>	<u>Hoogte</u>	<u>Aantal</u>	<u>Produkt</u>	<u>Plaats</u>
---------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------

### Vorbereidende werken

afbraak beton

m <sup>3</sup>						
0,15	0,15	2,77	2	0,125	eeth - mr A	
0,90	0,09	0,50	2	0,081	slpk2 - mr L	

<b>TOTAAL</b>				<b>0,206</b>	
---------------	--	--	--	--------------	--

afbraak massieven

m <sup>3</sup>					
3,24	0,14	2,77		1,256	eeth - mr R
0,90	0,14	2,10	-1	-0,265	
0,52	0,14	0,20		0,015	
0,48	0,17	0,20		0,016	
0,25	0,09	2,20	2	0,099	mr A
2,00	0,14	0,80	2	0,448	
1,90	0,09	0,80	2	0,274	
5,11	0,09	0,20		0,092	
1,40	0,09	3,00		0,378	garage - mr L
0,45	0,09	3,00		0,122	
2,21	0,14	2,63		0,814	slpk3 - mr L
0,90	0,09	2,63		0,213	
0,97	0,09	2,63		0,230	
0,60	0,09	2,63		0,142	mr R
0,45	0,09	2,63		0,107	slpk5 - mr R

0,90	0,09	1,60		0,130	slpk2 - mr L
<b>TOTAAL</b>				<b>4,069</b>	

**Betonwerken**

gewapend beton - balken

m <sup>3</sup>					
0,40	0,09	0,30		0,011	sloffen
0,40	0,14	0,30	3	0,050	
<b>TOTAAL</b>				<b>0,061</b>	

prefab lintelen

m <sup>3</sup>					
1,20	0,09	0,10	2	0,022	deuren
<b>TOTAAL</b>				<b>0,022</b>	

**Metselwerken**

blokken snelbouw

m <sup>3</sup>					
0,90	0,20	0,15		0,027	trapje garagedeur
<b>TOTAAL</b>				<b>0,027</b>	

strekkenlagen

m					
5,11				5,110	eeth - mr A
2,75				2,750	salon - mr L
<b>TOTAAL</b>				<b>7,860</b>	

natuursteen arduin

m <sup>3</sup>					
5,20	0,27	0,08		0,112	eeth - mr A
0,90	0,20	0,02		0,004	trapje garagedeur
0,80	0,10	0,02		0,002	
<b>TOTAAL</b>				<b>0,118</b>	

**Metaalwerken gelijkvloers**

opgelegde profielen

kg					
4,10	88,90			364,490	eeth - mr R - HEM180
4,24	88,90			376,936	midden - HEM180
<b>TOTAAL</b>				<b>741,426</b>	

gemonteerde profielen	kg				
	6,00	42,64		255,840	eeth - mr A - UPN280
	2,30	27,62		63,526	koker 200x100x6
	2,30	14,75		33,925	koker 100x100x5
	<b>TOTAAL</b>			<b>353,291</b>	

### Metaalwerken verdieping

gemonteerde profielen	kg				
	4,38	76,20		333,756	slpk3 - HEM160
	2,29	44,40		101,676	slpk3 - koker 300x100x6
	2,29	14,75		33,778	slpk4 - koker 100x100x5
	<b>TOTAAL</b>			<b>469,210</b>	

opgelegde profielen	kg				
	3,18	33,70		107,166	slpk3 - HEB140
	<b>TOTAAL</b>			<b>107,166</b>	

### Wand- & vloerafwerking

beploistering wit	m <sup>2</sup>				
	5,86	2,50		14,650	leefr - mr A
	5,21	2,25	-1	-11,723	
	0,45	2,50	2	2,250	mr R
	0,41	2,50	2	2,050	
	0,14	2,50	2	0,700	
	0,50	3,00	2	3,000	garage - mr L
	<b>TOTAAL</b>			<b>10,928</b>	

gipsplaten op Metal Stud	m <sup>2</sup>				
	5,86	0,25	2	2,930	leefr - mr A - poutrel
	3,85	0,25	3	2,888	midden - poutrel
	4,10	0,25	2	2,050	mr R - poutrel
	3,24	0,25		0,810	
	1,20	1,60		1,920	deur garage
	0,57	1,00		0,565	
	0,90	2,00	-1	-1,800	
	3,09	0,20	6	3,708	slpk3 - poutrel

	1,79	2,48	2	8,878	berging 1
	<b>TOTAAL</b>			<b>21,949</b>	
gipsplaten op Metal Stud natte cellen	m <sup>2</sup>				
	3,09	2,48	2	15,326	badk - mr R
	<b>TOTAAL</b>			<b>15,326</b>	
<b><u>Thermische isolatie</u></b>					
rotswolplaten 7 cm	m <sup>2</sup>				
	1,20	1,60		1,920	deur garage
	0,57	1,00		0,565	
	0,90	2,00	-1	-1,800	
	1,79	2,48		4,439	berging 1
	3,09	2,48		7,663	badk - mr R
	<b>TOTAAL</b>			<b>12,788</b>	
<b><u>Buitenschrijnwerk</u></b>					
ramen gemoffeld alu + th. onderbr.	m <sup>2</sup>				
	5,11	2,20		11,242	leefr - mr A
	<b>TOTAAL</b>			<b>11,242</b>	
voegwerk buitenschrijnwerk	m				
	9,51			9,510	leefr - mr A
	<b>TOTAAL</b>			<b>9,510</b>	
<b><u>Binnenschrijnwerk</u></b>					
gordijnkasten	m				
	5,86			5,860	leefr - mr A
	<b>TOTAAL</b>			<b>5,860</b>	
leidingkokers multiplex WBP	m <sup>2</sup>				
	2,72	0,45		1,224	keuken - LA
	2,72	0,15		0,408	

0,20	2,48	2	0,992	wasplaats - LA
<b>TOTAAL</b>			<b>2,624</b>	