

Architect-expert Paul De Maesschalck

B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - pdm@arcopolo.com - www.arcopolo.com
BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677

Gedetailleerde meetstaat C

2017.1380

9 april 2018

Oprachtgever

Verbouwen van een woning
Lierseweg, 248
2200 Herentals

Dhr & Mevr Baeyens-Peeters
Lierseweg, 248
2200 Herentals

| <u>Omschrijving</u> | <u>Lengte</u> | <u>Breedte</u> | <u>Hoogte</u> | <u>Aantal</u> | <u>Produkt</u> | <u>Plaats</u> |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|
| <u>Vorbereidende werken</u> | | | | | | |
| afbraak timmerwerk | m ³ | | | | | |
| | 8,39 | 2,60 | 0,15 | 2 | 6,544 | dak achterbouw |
| | TOTAAL | | | | 6,544 | |
| afbraak massieven | m ³ | | | | | |
| | 3,46 | 1,60 | 0,19 | 0,5 | 0,526 | puntgevel dak achterbouw |
| | 0,90 | 0,29 | 1,10 | | 0,287 | deur badkamer 2 |
| | TOTAAL | | | | 0,813 | |
| stelling staand | m ² | | | | | |
| | 3,50 | 5,50 | | 2 | 38,500 | gevels uitbreiding |
| | 3,70 | 2,60 | | | 9,620 | |
| | TOTAAL | | | | 48,120 | |
| <u>Betonwerken</u> | | | | | | |
| gewapend beton - balken | m ³ | | | | | |
| | 8,60 | 0,19 | 0,20 | 2 | 0,654 | ringbalken - GV - mr L&R |
| | 3,08 | 0,19 | 0,20 | | 0,117 | mr A |

| | | | | | |
|------|------|------|--|-------|-----------|
| 3,65 | 0,19 | 0,20 | | 0,139 | V1 - mr L |
|------|------|------|--|-------|-----------|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--------------|--|
| TOTAAL | | | | 0,909 | |
|---------------|--|--|--|--------------|--|

Metselwerken

blokken cellenbeton

| | | | | | |
|----------------|------|------|---|-------|-------------|
| m ³ | | | | | |
| 8,60 | 0,19 | 0,20 | 2 | 0,654 | GV - mr L&R |
| 3,08 | 0,19 | 0,20 | | 0,117 | mr A |
| 3,45 | 0,19 | 0,20 | | 0,131 | V1 - mr L |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--------------|--|
| TOTAAL | | | | 0,902 | |
|---------------|--|--|--|--------------|--|

Daktimmerwerken

roostering RNG 50 x 180 (40 HOH)

| | | | | | |
|----------------|------|----|--|--------|---------------|
| m ² | | | | | |
| 3,08 | 8,20 | | | 25,256 | V1 - vloer |
| 3,27 | 2,88 | | | 9,418 | wanden - mr A |
| 2,17 | 0,65 | -1 | | -1,411 | raam |
| 3,44 | 2,88 | | | 9,907 | mr R |
| 1,00 | 2,52 | -1 | | -2,520 | plantenbak |
| 1,00 | 2,88 | | | 2,880 | |
| 0,50 | 0,60 | -1 | | -0,300 | raam |
| 0,44 | 2,88 | | | 1,267 | |
| 2,59 | 3,20 | | | 8,288 | dak |
| 0,49 | 1,92 | | | 0,941 | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|--|
| TOTAAL | | | | 53,726 | |
|---------------|--|--|--|---------------|--|

platen multiplex WBP

| | | | | | |
|----------------|------|----|--|--------|---------------|
| m ² | | | | | |
| 3,48 | 4,92 | | | 17,122 | GV - plat dak |
| 3,08 | 0,20 | 2 | | 1,232 | |
| 4,72 | 0,20 | 2 | | 1,888 | |
| 3,54 | 3,50 | | | 12,390 | V1 - plat dak |
| 3,24 | 0,20 | | | 0,648 | |
| 3,07 | 0,20 | | | 0,614 | |
| 0,44 | 0,20 | | | 0,088 | |
| 3,07 | 3,24 | | | 9,947 | vloer |
| 1,26 | 0,44 | -1 | | -0,554 | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|--|
| TOTAAL | | | | 43,374 | |
|---------------|--|--|--|---------------|--|

Dakwaterafvoer

dakdichting EPDM

| m ² | | | | |
|----------------|------|----|---------------|----------------|
| 3,52 | 4,94 | | 17,389 | dak achterbouw |
| 3,14 | 0,10 | 2 | 0,628 | |
| 4,75 | 0,10 | 2 | 0,950 | |
| 3,54 | 3,50 | | 12,390 | dak badkamer 2 |
| 0,44 | 1,00 | -1 | -0,440 | |
| 3,07 | 0,10 | 2 | 0,614 | |
| 3,24 | 0,10 | 2 | 0,648 | |
| 0,44 | 1,00 | | 0,440 | plantenhoek |
| 0,24 | 0,10 | 2 | 0,048 | |
| 1,00 | 0,10 | 2 | 0,200 | |
| TOTAAL | | | 32,867 | |

dakranden aluminium 6 cm

| m | | | | |
|---------------|--|---|---------------|----------------|
| 3,52 | | | 3,520 | dak achterbouw |
| 4,94 | | 2 | 9,880 | |
| 3,54 | | 2 | 7,080 | dak badkamer 2 |
| 3,50 | | | 3,500 | |
| 0,44 | | | 0,440 | |
| 0,04 | | | 0,040 | |
| 1,00 | | | 1,000 | plantenhoek |
| TOTAAL | | | 25,460 | |

daktrimmen aluminium

| m | | | | |
|---------------|--|--|--------------|----------------|
| 3,10 | | | 3,100 | dak badkamer 2 |
| 0,44 | | | 0,440 | plantenhoek |
| TOTAAL | | | 3,540 | |

lood 2 mm - slabben

| m | | | | |
|---------------|--|----|--------------|----------------|
| 3,10 | | | 3,100 | dak badkamer 2 |
| 1,18 | | -1 | -1,180 | |
| 0,44 | | | 0,440 | plantenhoek |
| TOTAAL | | | 2,360 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------|------|--|-------|---------------------------------|
| dakdichting onverz. polyesterharsen | m ² | 1,18 | 0,25 | | 0,295 | raamdorpel boven dak badkamer 2 |
|-------------------------------------|----------------|------|------|--|-------|---------------------------------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--------------|--|
| TOTAAL | | | | | 0,295 | |
|---------------|--|--|--|--|--------------|--|

Wand- & vloerafwerking

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|------|------|----|--------|-------------------|
| beploistering cement | m ² | 2,94 | 2,30 | | 6,762 | badkamer 2 - mr V |
| | | 0,90 | 2,00 | -1 | -1,800 | deur |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--------------|--|
| TOTAAL | | | | | 4,962 | |
|---------------|--|--|--|--|--------------|--|

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------|------|----|--------|------------------|
| Kerdi-mat | m ² | 2,91 | 3,22 | | 9,370 | vloer badkamer 2 |
| | | 0,44 | 1,26 | -1 | -0,554 | |
| | | 1,25 | 2,35 | 2 | 5,875 | douche |
| | | 0,90 | 2,35 | | 2,115 | |
| | | 0,92 | 0,70 | -1 | -0,644 | raam |
| | | 0,92 | 0,10 | 2 | 0,184 | |
| | | 0,70 | 0,10 | | 0,070 | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---------------|--|
| TOTAAL | | | | | 16,416 | |
|---------------|--|--|--|--|---------------|--|

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------|------|----|--------|-------------------|
| faience (aankoop 35% inbegrepen) | m ² | 2,94 | 2,30 | | 6,762 | badkamer 2 - mr V |
| | | 0,90 | 2,00 | -1 | -1,800 | deur |
| | | 3,22 | 2,35 | 2 | 15,134 | mr L & R |
| | | 0,44 | 2,35 | | 1,034 | |
| | | 0,50 | 0,70 | -1 | -0,350 | raam |
| | | 0,50 | 0,10 | 2 | 0,100 | |
| | | 0,70 | 0,10 | 2 | 0,140 | |
| | | 2,91 | 2,35 | | 6,839 | mr A |
| | | 2,18 | 0,70 | -1 | -1,526 | raam |
| | | 2,18 | 0,10 | 2 | 0,436 | |
| | | 0,70 | 0,10 | 2 | 0,140 | |
| | | 1,25 | 2,35 | 2 | 5,875 | douchewand |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---------------|--|
| TOTAAL | | | | | 32,784 | |
|---------------|--|--|--|--|---------------|--|

| | | | | | | |
|---|----------------|------|------|---|--------|----------|
| gipsplaten op Metal Stud natte cellen + OSB | m ² | 3,22 | 2,35 | 2 | 15,134 | mr L & R |
|---|----------------|------|------|---|--------|----------|

| | | | | |
|------|------|----|--------|------------|
| 0,44 | 2,35 | | 1,034 | |
| 0,50 | 0,70 | -1 | -0,350 | raam |
| 0,50 | 0,10 | 2 | 0,100 | |
| 0,70 | 0,10 | 2 | 0,140 | |
| 2,91 | 2,35 | | 6,839 | mr A |
| 2,18 | 0,70 | -1 | -1,526 | raam |
| 2,18 | 0,10 | 2 | 0,436 | |
| 0,70 | 0,10 | 2 | 0,140 | |
| 1,25 | 2,35 | 2 | 5,875 | douchewand |

TOTAAL 27,822

gipsplaten op Metal Stud natte cellen

| | | | | |
|----------------|------|----|--------|----------------|
| m ² | | | | |
| 3,08 | 6,15 | | 18,942 | plafond keuken |
| 3,08 | 1,96 | | 6,037 | plafond badk |
| 3,22 | 2,91 | | 9,370 | plafond badk 2 |
| 0,44 | 1,26 | -1 | -0,554 | |

TOTAAL 33,795

vloeren tegels (aankoop 35% inbegrepen)

| | | | | |
|----------------|------|----|--------|------------------|
| m ² | | | | |
| 3,22 | 2,91 | | 9,370 | vloer badkamer 2 |
| 0,44 | 1,26 | -1 | -0,554 | |
| 1,25 | 0,10 | -1 | -0,125 | |

TOTAAL 8,691

Thermische isolatie

PU 10 cm

| | | | | |
|----------------|------|----|--------|----------------|
| m ² | | | | |
| 3,08 | 4,72 | | 14,538 | dak achterbouw |
| 3,26 | 3,09 | | 10,073 | dak badkamer 2 |
| 0,44 | 1,26 | -1 | -0,554 | |
| 0,26 | 1,00 | | 0,260 | plantenhoek |
| 3,26 | 2,35 | | 7,661 | mr L |

TOTAAL 31,978

rotswolplaten 18 cm

| | | | | |
|----------------|------|----|--------|---------------|
| m ² | | | | |
| 3,27 | 2,88 | | 9,418 | wanden - mr A |
| 2,17 | 0,65 | -1 | -1,411 | raam |
| 3,44 | 2,88 | | 9,907 | mr R |

| | | | | |
|------|------|----|--------|------------|
| 1,00 | 2,52 | -1 | -2,520 | plantenbak |
| 1,00 | 2,88 | | 2,880 | |
| 0,50 | 0,60 | -1 | -0,300 | raam |
| 0,44 | 2,88 | | 1,267 | |

TOTAAL 19,242

dampscherm

| | | | | |
|----------------|------|----|--------|----------|
| m ² | | | | |
| 3,22 | 2,35 | 2 | 15,134 | mr L & R |
| 0,44 | 2,35 | | 1,034 | |
| 0,50 | 0,70 | -1 | -0,350 | raam |
| 0,50 | 0,10 | 2 | 0,100 | |
| 0,70 | 0,10 | 2 | 0,140 | |
| 2,91 | 2,35 | | 6,839 | mr A |
| 2,18 | 0,70 | -1 | -1,526 | raam |
| 2,18 | 0,10 | 2 | 0,436 | |
| 0,70 | 0,10 | 2 | 0,140 | |

TOTAAL 21,947

Buitenschrijnwerk

beplanking Rockpanel

| | | | | |
|----------------|------|----|--------|--------------------|
| m ² | | | | |
| 3,50 | 3,07 | | 10,745 | ZGL |
| 3,54 | 2,58 | | 9,133 | AG |
| 2,08 | 0,60 | -1 | -1,248 | |
| 2,08 | 0,10 | | 0,208 | |
| 0,60 | 0,10 | 2 | 0,120 | |
| 3,48 | 3,07 | | 10,684 | ZGR |
| 0,40 | 0,60 | -1 | -0,240 | |
| 0,40 | 0,10 | | 0,040 | |
| 0,60 | 0,10 | 2 | 0,120 | |
| 0,44 | 2,48 | | 1,091 | |
| 4,72 | 0,39 | 2 | 3,682 | A-bouw - zijkanten |

TOTAAL 34,335

ramen gemoffeld alu + th. onderbr.

| | | | | |
|----------------|------|--|-------|------------|
| m ² | | | | |
| 2,08 | 0,60 | | 1,248 | AG badk 2 |
| 0,40 | 0,60 | | 0,240 | ZGR badk 2 |

TOTAAL 1,488

dorpels gemoffeld aluminium

| | | | | |
|----------------|-------|------|--------------|------------|
| m ² | | | | |
| | 2,08 | 0,15 | 0,312 | AG badk 2 |
| | 0,40 | 0,15 | 0,060 | ZGR badk 2 |
| TOTAAL | <hr/> | | 0,372 | |