

# Architect-expert Paul De Maesschalck

B 2390 Westmalle, St-Jozeflei, 15 - Tel: (+32)033121498 - Gsm: (+32)0486877714 - [pdm@arcopolo.com](mailto:pdm@arcopolo.com) - [www.arcopolo.com](http://www.arcopolo.com)  
BIC: KREDBEBB - IBAN: BE72 4085 0439 5116 – Provisierekening: BE78 4085 0595 4186 - Btw: BE 0635.235.677

## Gedetailleerde meetstaat

2019.1470

2 november 2020

Opdrachtgever

Bouwen van een carport  
Koestraat, 10-14  
2270 Herenthout

Dhr & Mevr Van Den Brande-Van Herck  
Zwanenberg, 92  
2270 Herenthout

Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Aantal	Produkt	Plaats
<b><u>Grondwerken</u></b>						
afgraven teelaarde 15 cm	m <sup>2</sup>					
	23,21	5,00			116,050	
<b>TOTAAL</b>					<b>116,050</b>	
graafwerk machinaal	m <sup>3</sup>					
	1,00	1,00	0,85	16,00	13,600	funderingszolen
<b>TOTAAL</b>					<b>13,600</b>	
grondvervoer	m <sup>3</sup>					
	116,05	1,00	0,20		23,210	afgraving teelaarde
	13,60	1,00	1,00		13,600	machinaal graafwerk
<b>TOTAAL</b>					<b>36,810</b>	
<b><u>Betonwerken</u></b>						
gewapend beton - zonder bekisting	m <sup>3</sup>					
	1,00	1,00	0,80	16,00	12,800	funderingszolen
<b>TOTAAL</b>					<b>12,800</b>	

**Daktimmerwerken**

houten kolommen in tropisch hardhout	m				
	2,26		16	36,160	kolommen
	<b>TOTAAL</b>			<b>36,160</b>	
houten dwarsbalken in RNG geschaafd	m				
	4,90		9	44,100	
	<b>TOTAAL</b>			<b>44,100</b>	
roostering RNG 75 x 225 (40 HOH) geschaafd	m²				
	22,83	5,00		114,150	dak
	<b>TOTAAL</b>			<b>114,150</b>	
platen multiplex WBP	m²				
	22,83	5,00		114,150	dak
	5,00	2,48	4	49,600	binnenwanden garages
	2,90	2,48	4	28,768	
	2,40	2,24	-2	-10,752	
	<b>TOTAAL</b>			<b>181,766</b>	
kepers RNG 60 x 70 (60 HOH) geschaafd	m²				
	23,21	2,78		64,524	wanden - A
	5,00	2,78	2	27,800	L&R
	6,00	2,48		14,880	garages V
	5,00	2,48	2	24,800	garages R&M
	23,21	0,57		13,230	dakboord V
	2,40	2,20	-2	-10,560	poorten
	<b>TOTAAL</b>			<b>134,674</b>	
beplanking hout	m²				
	23,21	2,78		64,524	wanden - A
	5,00	2,78	2	27,800	L&R
	6,00	2,48		14,880	garages V
	5,00	2,48		12,400	garages R
	23,21	0,57		13,230	dakboord V

2,40	2,20	-2	-10,560	poorten
<b>TOTAAL</b>			<b>122,274</b>	

#### Dakwaterafvoer

dakdichting EPDM

m²				
22,96	4,93		113,193	
22,96	0,25	2	11,480	
4,93	0,25	2	2,465	
<b>TOTAAL</b>			<b>127,138</b>	

RWA 80 mm zink

m				
2,60		2	5,200	
<b>TOTAAL</b>			<b>5,200</b>	

dakranden aluminium 6 cm

m				
23,21		2	46,420	
5,00		2	10,000	
<b>TOTAAL</b>			<b>56,420</b>	

#### Thermische isolatie

PU 6 cm

m²				
23,21	5,00		116,050	
<b>TOTAAL</b>			<b>116,050</b>	

#### Buitenschrijnwerk

sectionaalpoorten

m²				
2,40	2,20	2	10,560	
<b>TOTAAL</b>			<b>10,560</b>	